

Comune di TOLENTINO

Provincia

Macerata

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Fornitura e posa in opera di Impianto di trasporto e selezione macerie da sisma

COMMITTENTE

Cosmari S.r.l.

IL PROGETTISTA

Ing. Fabio CONTI Viaq dell' Industria 279 62014 CORRIDONIA (MC)				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	D E S C R I Z I O N E	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	N.P.001	Fornitura e posa in opera di Estrattore-Trasportatore a Nastro in Gomma ETNG 1400x31000-0° su terne piano della lunghezza di 31,00 metri circa e larghezza di 1400mm da posizionarsi in fossa e con le caratteristiche tecniche conformi alle specifiche tecniche descritte nella Relazione Tecnica posizione 2.1. Macchina Certificata CE EURO QUARANTASETTEMILA/00	€a corpo	47.000,00
2	N.P.002	Fornitura e posa in opera di Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1400x25000-16° su terne Inclinato della lunghezza di 25,00 metri circa e larghezza di 1400mm da posizionarsi parte in fossa e parte in elevazione con le caratteristiche tecniche conformi alle specifiche tecniche descritte nella Realzione posizione 2.2. Macchina Certificata CE EURO QUARANTASEIMILA/00	€a corpo	46.000,00
3	N.P.003	Fornitura e posa in opera di Trasportatore a Nastro in Gomma a Strisciamento TNGS 1400x19500-0 su rulli e piano strisciante piano della lunghezza di 19,50 metri circa e larghezza di 1400mm da posizionarsi all' interno di una cabina di selezione ad una quota di circa 1 metro dal piano di calpestio con le caratteristiche tecniche conformi alle specifiche descritte nella Relaizione Tecnica Posizione 2.5. Macchina Certificata CE. EURO CINQUANTAMILA/00	€a corpo	50.000,00
4	N.P.004	Fornitura e posa in opera di Deferriizzatore - Separatore Elettromagnetico a nastro autopulente con larghezza minima di 1200 e interasse minimo 2200m completo di quadro di comando bordo macchina. con caratteristiche conformi a quelle descritte nella Realzione Tecnica Posizione 2.3. Certificato CE. EURO TRENTANOVEMILA/00	€a corpo	39.000,00
5	N.P.005	Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto a 4 colonne per Deferriizzatore realizzata con 4 pilastri e travi di collegamneto per il sostegno del deferriizzatore eletromagnetico completo di catena cavi di regolazione e paistre per il fissaggio. Interasse dei pilastri minimo 3000 mm. Completo di scivolo in acciaio Inox. Posizione 2.4 EURO SEDICIMILA/00	€a corpo	16.000,00
6	N.P.006	Fornitura posa in opera e montaggio di Cabina di selezione costituita da pilastri HEA 240 Travi principlai HEA 240 tamponatura con pannelli sandwich da 5 cm in lana di roccia. dotato di superficie illuminante pari a 1/8 della superficie.porte con maniglione antipanico. con tutte le speifche tecniche descritte nella relazioetecnica posizione 2.7 EURO OTTANTAMILA/00	€a corpo	80.000,00
7	N.P.007	Fornitura e posa di scale di accesso della larghezza minima di 1000 alzata e pedata conformi alla attuale normativa realizzata con corrimano e tavola ferma piede il gradino realizzato in grigliato.Vedi relazione tecnica posizione 2.6 EURO SEIMILA/00	€a corpo	6.000,00
		TOLENTINO li 18/10/2017 IL PROGETTISTA		

